

REDLINE Performer

LED Feuchtraumleuchte

IP66 SKI 700mm bis 1600mm



01/2020

Als Beleuchtung für Garagen, Keller, Lagerräume, und Werkstätten ist die bruchfeste, formstabile und schwer entflammable Wannenleuchte aus Polycarbonat mit opaler Abdeckung das optimale Produkt.

Mit 3 unterschiedlichen Längen und IP66 ist diese vollständig staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützte Leuchte vielseitig einsetzbar.


Systemleistung:	20 W / 24W / 36W / 50W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	2.126lm / 2.958lm / 4.235lm / 5.795lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	30.000 h
Temperatur:	-20°C - +35°C
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	3 Jahre
Material:	Polycarbonat
Diffusor:	opal
Prüfzeichen:	CE, RoHS
Abmessung:	l = 700mm / b= 60mm / h = 60mm l = 1300mm / b= 60mm / h = 60mm l = 1600mm / b= 60mm / h = 60mm

nicht dimmbar

Speziell:


- Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm²
- Montageclips durchgängig verschiebbar
- Glühdrahtprüfung 850°C

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
700mm 20W 2.126lm	SP-LFW-CY20-0,7/840-RL-PF	10011351
1300mm 24W 2.958lm	SP LFW-CY24-1,3/840-RL-PF	10011355
1600mm 36W 4.235lm	SP-LFW-CY36-1,6/840-RL-PF	10011360
1600mm 50W 5.795lm	SP-LFW-CY50-1,6/840-RL-PF	10011365



REDLINE Performer LED Feuchtraumleuchte

20W / 24W / 36W / 50W
2.126lm / 2.958lm
4.235lm / 5.795lm
4.000K



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten